


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ จ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อุทยานศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,739,881.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นเงิน 3,428,600.- บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5 (ก)
 - 5.3 แบบ ปร .6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสนาม ผดุงฉัตร ผอ.ขจร.1
 - 6.2 นายวัฒนพงษ์ รัตนะวิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 - 6.3 นายรุ่งโรจน์ วงศ์บุญอุปถัมภ์ ห.กชบ.สบค.
 - 6.4 นางพรสินีรัตน์ บุญเฉย ห.กบท.ขจร.1
 - 6.5 นายพัฒนรินทร์ มิ่งकुค ช่าง 3 กชบ.สบค.

กลุ่มงาน / งาน	งานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ/งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพระยะที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ผังบริเวณ) และ ปร.5 จำนวน 2 ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ : 1 งานอาคารสำนักงาน 1 ชั้น / งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	3,428,600.00	
2	ส่วนที่ : 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่ : 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,428,600.00	
ตัวอักษร	ราคากลางคิดเป็นเงิน (สามล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)	3,428,600.00	**

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนาม ศดุจฉัตร)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งโรจน์ วงศ์บุญอุปถัมภ์)

หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัฒนพงษ์ รัตนะวิศ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)

ผู้แทน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ

(นางพรสินีรัตน์ บุญฤ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 1

ลงชื่อ.....  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายพัฒนรินทร์ มังคุด)

ช่าง 3

กลุ่มงาน / งาน	งานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ/งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพระยะที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ผังบริเวณ) จำนวน 3 แผ่น	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ : 1 (ค่างานต้นทุน)				
1	กลุ่มที่ 1 งานอาคารสำนักงาน 1 ชั้น	-			
2	กลุ่มที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-			
3	กลุ่มที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ/งานภูมิทัศน์	2,700,158.42			
	รวมค่างานต้นทุน	2,700,158.42	1.2698	3,428,661.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,428,661.16	
ตัวอักษร	เสนอราคาเป็นเงิน (สามล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)			3,428,600.00	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนาม ผดุงสิทธิ์)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งโรจน์ วงศ์บุญอุปถัมภ์)

หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์พงษ์ รัตนะวิท)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)

ผู้แทน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางพรสินีรัตน์ บุญเฉย)

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายพัฒนรินทร์ มั่งคุด)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทูน (คำนวณในราคาทูน)								
	กลุ่มงานที่ 3								
3	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ / งานภูมิทัศน์								
3.1	งานโครงสร้าง								
1.1	เคลียร์พื้นที่ขุดลอกสิ่งกีดขวางพร้อมขนย้าย	1,971.00	ตร.ม.					197,100.00	
1.2	ถมลูกกรงหรือทรายถมบดอัดแน่นหนา 0.70 ม.	1,863.00	ลบ.ม.	350.00	652,050.00	100.00	186,300.00	838,350.00	
1.3	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	513.00	ลบ.ม.	408.00	209,304.00	100.00	51,300.00	260,604.00	
1.4	ทรายหยาบบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	118.00	ลบ.ม.	453.33	53,492.94	100.00	11,800.00	65,292.94	
1.5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 6 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	1,971.00	ตร.ม.	55.00	108,405.00	20.00	39,420.00	147,825.00	
1.6	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม.	513.00	กก.	13.45	6,899.85	4.50	2,308.50	9,208.35	
1.7	เหล็ก DOWEL BAR DB 16 มม.	360.00	กก.	13.05	4,698.00	4.50	1,620.00	6,318.00	
1.8	เหล็กเสริมมุมกันแตก RB 9 มม.	495.00	กก.	13.87	6,867.63	4.50	2,227.50	9,095.13	
1.9	คอนกรีตโครงสร้าง 240 CYLINDER หนา 0.20 ม.	395.00	ลบ.ม.	2,265.00	894,675.00	250.00	98,750.00	993,425.00	
1.10	ไม้แบบและค้ำยัน	115.00	ตร.ม.	300.00	34,500.00	180.00	20,700.00	55,200.00	
1.11	ยางพอด JOINT	877.00	ม.	15.00	13,155.00	5.00	4,385.00	17,540.00	
1.12	งานทดสอบชั้นลูกรัง 6 จุด ชั้นหินคลุก 6 จุด	12.00	จุด	3,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
	รวมเงินรายการที่ 1				2,020,047.42		615,911.00	2,635,958.42	2,635,958.42

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
2.1	เสาไฟฟ้าสูง 6.00 ม. พร้อมโคมไฟสปอร์ตไลท์ 400 w	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	500.00	1,500.00	37,500.00	
2.2	สายไฟ NYX 2.5 SQMM/3C	130.00	ม.	65.00	8,450.00	25.00	3,250.00	11,700.00	
2.3	ท่อร้อยสายไฟ HDPE Ø 1"	120.00	ม.	85.00	10,200.00	40.00	4,800.00	15,000.00	
	รวมเงินรายการที่ 2				54,650.00		9,550.00	64,200.00	



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนาม ศุวงศ์ตร)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1




ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิวัฒน์พงษ์ รัตนะวิท)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)

ผู้แทน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต



ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายพัฒนรินทร์ มังคุด)

ช่าง 3



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางรุ่งโรจน์ วงศ์บุญอุปถัมภ์)

หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ



ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางพรสินีรัตน์ บุญเฉย)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 1