กลุ่มงาน / งาน	งานสิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ / งานภูมิทัศน์							แบบ ปร.4 ผังบริเวณ	
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงพื้นลานจอดรถ(อู่คลองเตย)								
สถานที่ก่อสร้าง	ถนน								
แบบเลขที่									
									หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานพื้นลานจอดรถ - ถนน คสล.4,403 ตร.ม.								
1	หินคลุกหนา 0.15 ม.	858.00	ลบ.ม	466.00	399,828.00	99.00	84,942.00	484,770.00	เผื่อ 30%
2	ทรายหยาบหนา 0.05 ม.	275.00	ลบ.ม	495.00	136,125.00	91.00	25,025.00	161,150.00	เผื่อ 25%
3	คอนกรีต 240 ksc (ทรงกระบอก) หนา 0.15 ม.	663.00	ลบ.ม	2,457.00	1,628,991.00	466.00	308,958.00	1,937,949.00	
4	ลวดตะแกรง Wire Mesh ขนาด dia.6.0 mm 0.20 x0.20 ม	4,403.00	ตร.ม	78.00	343,434.00	5.00	22,015.00	365,449.00	
5	DB 16 mm. SD40 (Tie Bar)	2,022.00	กก.	26.50	53,583.00	36.00	72,792.00	126,375.00	เผื่อ 11%
6	RB 19 mm SR24 (Dowel Bar)	3,434.00	กก.	26.50	91,001.00	31.00	106,454.00	197,455.00	เผื่อ 13%
7	งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. พร้อมเจาะกลับ	71.00	ลบ.ม	-	-	239.00	16,969.00	16,969.00	
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	71.00	ม.	440.00	31,240.00	300.00	21,300.00	52,540.00	
9	บ่อดักขยะ / ดักไขมัน	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	8,000.00	8,000.00	53,000.00	
10	รางระบายน้ำ คสล. ฝาเหล็กหนา6 มม.@7มม. ขนาดกว้าง 0.45 ม. ลึก 0.60 ม.	453.00	ม.	2,680.00	1,214,040.00	-	-	1,214,040.00	
11	งานขุด-กลบ ดิน วางรางระบายน้ำ	453.00	ลบ.ม	-	-	220.00	99,660.00	99,660.00	
12	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเพื่อทำรางระบายน้ำ	453.00	ตร.ม	-	-	97.00	43,941.00	43,941.00	
	ต้นทุน							4,753,298.00	
	ภาษี 7.00%							332,730.86	
	รวม							5,086,028.86	

หน้า 1