

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณท่าปล่อยรถและลานจอดรถ (อุเมกา)

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อุเมกา บางนา

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พื้นลานจอดรถ-ถนน-งานลอกท่อระบายน้ำ								
1	หินคลุกหนา 0.15 ม.	170.00	ลบ.ม.	466.00	79,220.00	99.00	16,830.00	96,050.00	
2	ทรายหยาบหนา 0.05 ม.	55.00	ลบ.ม.	495.00	27,225.00	91.00	5,005.00	32,230.00	
3	คอนกรีต 240 KSC (ทรงกระบอก) หนา 0.15 ม.	134.00	ลบ.ม.	2,420.00	324,280.00	306.00	41,004.00	365,284.00	
4	ลวดตะแกรง Wire Mesh ขนาด dia 6.0 มม. 0.20x0.20 ม.	873.00	ตร.ม.	73.00	63,729.00	5.00	4,365.00	68,094.00	
5	เหล็ก DB 16 mm. SD 40 ( Tie Bar)	400.00	กก.	26.00	10,400.00	35.00	14,000.00	24,400.00	
6	เหล็ก RB 19 mm. SD 24 ( Dowel Bar)	680.00	กก.	26.00	17,680.00	30.00	20,400.00	38,080.00	
7	งานลอกท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม.ยาว 258 ม.	129.00	ลบ.ม.			110.00	14,190.00	14,190.00	
8	งานขนทิ้งดินโคลน วัชพืช	129.00	ลบ.ม.			75.00	9,675.00	9,675.00	
	ราคาต้นทุน							648,003.00	
	ภาษี 7 เปอร์เซ็นต์							45,360.21	
	รวมราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม							693,363.21	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศรเทพ ทิตวียงษ์)

ช.ผอ.ขตร.3

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางจงกมล ชูเจริญ)

ท.กปด.33

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางสาวชลิตา บุญพันธ์)

ผู้แทน สกม.

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายพัฒนรินทร์ มังคุด)

ช่าง 4 กขบ. สบด.

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจารุณี ตาบุน)

กรรมการและเลขานุการ